



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จะดำเนินการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ บ้านหนองบ่อ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ากุล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกทราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร อบต.โคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบได้ รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕


(นายเดชนันท์ปต์ ชาวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขิงอนุรักษ์บ้านหนองบ่อ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อกล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกทราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร อบต.โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่อกล หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
 อบต.โคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
 โคกทรายเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
 เลขที่ ทถ-๔-๑๐๑ แผ่นที่ ๐๑, แบบเลขที่ ทถ-๔-๑๐๒ แผ่นที่ ๐๒, แบบเลขที่ ทถ-๔-๑๐๓ แผ่นที่
 ๐๓, แบบเลขที่ ทถ-๔-๑๐๔ แผ่นที่ ๐๔, แบบเลขที่ ทถ-๔-๒๐๑ แผ่นที่ ๐๕,แบบเลขที่ ทถ-๔-
 ๒๐๒ แผ่นที่ ๐๖, แบบเลขที่ ทถ-๔-๓๐๒ แผ่นที่ ๑๘, แบบเลขที่ ทถ-๔-๓๐๗ แผ่นที่ ๒๓, และ
 แบบเลขที่ ทถ-๔-๔๐๕ แผ่นที่ ๒๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๙๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง.....จำนวน ๒ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิเชียร ชนะสิทธิ์.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอวัตชัย ทุมน้อย.....	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....	กรรมการ
๗.๒ นางมัจฉรินทร์ คล้ายแก้ว.....	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน	งานสะพาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้านหนองบ่อ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ากุล หมู่ที่ 4 ต.โคกทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร อด.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ปริมาณงาน	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
จำนวนราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำ มันโซลา 29.87 บาท / ลิตร

แบบเลขที่ 29 / 2564

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 20.00 ม.								
1	งานฐานรากชนิดเสาเข็ม ขนาด 0.40*0.40*6.00 ม. (16 ต้น)								
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.87	ตัน	3,319.86	16,174.36	1.2764	4,237.47	20,644.95	พาณิชย์จังหวัด
	1.1.2 ทรายหยาบ	8.70	ลบ.ม.	692.67	6,026.23	1.2764	884.12	7,691.88	พาณิชย์จังหวัด
	1.1.3 หิน เบอร์ 1-2	15.80	ลบ.ม.	535.66	8,463.43	1.2764	683.72	10,802.72	พาณิชย์จังหวัด
	1.1.4 งานผสมและเทคอนกรีต(ผสมเอง)	14.50	ลบ.ม.	498.00	7,221.00	1.2764	635.65	9,216.88	บัญชีค่าแรง
	1.2 งานเสริมเหล็ก								
	1.2.1 เหล็กเส้นกลม SR.24 ๑6	0.63	ตัน	30,361.84	19,140.10	1.2764	38,753.85	24,430.43	พาณิชย์จังหวัด
	1.2.2 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ๑12	0.45	ตัน	28,614.63	12,956.70	1.2764	36,523.71	16,537.94	พาณิชย์จังหวัด
	1.2.3 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ๑25	2.43	ตัน	28,093.05	68,139.69	1.2764	35,857.97	86,973.50	พาณิชย์จังหวัด
	1.3 สวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	42.53	3,700.11	1.2764	54.29	4,722.82	พาณิชย์จังหวัด
	1.4 งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	365.06	25,554.20	1.2764	465.96	32,617.38	คำนวณตามหลักเกณฑ์
	1.5 น้ำมันทาแบบ	70.00	ลิตร	116.00	8,120.00	1.2764	148.06	10,364.37	สิบลราคา
	1.6 ค่าดอกเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40*0.40*6.00 ม.	16.00	ตัน	2,880.00	46,080.00	1.2764	3,676.03	58,816.51	สิบลราคา
	1.7 สกัดหัวเสาเข็ม	16.00	ตัน	400.00	6,400.00	1.2764	510.56	8,168.96	บัญชีค่าแรง
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	32.56	ตัน	3,319.86	108,094.64	1.2764	4,237.47	137,972.00	พาณิชย์จังหวัด
	2.2 ทรายหยาบ	57.60	ลบ.ม.	692.67	39,897.79	1.2764	884.12	50,925.54	พาณิชย์จังหวัด
	2.3 หิน เบอร์ 1-2	104.60	ลบ.ม.	535.66	56,030.04	1.2764	683.72	71,516.74	พาณิชย์จังหวัด
	2.4 งานผสมและเทคอนกรีต(ผสมเอง)	96.00	ลบ.ม.	498.00	47,808.00	1.2764	635.65	61,022.13	บัญชีค่าแรง
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็กเส้นกลม SR.24 ๑6	0.10	ตัน	30,361.84	2,963.32	1.2764	38,753.85	3,782.38	พาณิชย์จังหวัด
	3.2 เหล็กเส้นกลม SR.24 ๑9	1.62	ตัน	29,919.77	48,520.89	1.2764	38,189.59	61,932.07	พาณิชย์จังหวัด
	3.3 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ๑12	1.82	ตัน	28,614.63	52,090.07	1.2764	36,523.71	66,487.77	พาณิชย์จังหวัด
	3.4 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ๑16	0.46	ตัน	28,355.62	12,992.55	1.2764	36,193.11	16,583.68	พาณิชย์จังหวัด
	3.5 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ๑25	9.05	ตัน	28,093.05	254,171.87	1.2764	35,857.97	324,424.97	พาณิชย์จังหวัด
	3.6 สวดผูกเหล็ก	326.00	กก.	42.53	13,864.78	1.2764	54.29	17,697.01	พาณิชย์จังหวัด
4	งานไม้แบบ								
	4.1 ไม้แบบ	390.00	ตร.ม.	365.06	142,373.40	1.2764	465.96	181,725.41	คำนวณตามหลักเกณฑ์
	4.2 น้ำมันทาแบบ	390.00	ลิตร	116.00	45,240.00	1.2764	148.06	57,744.34	สิบลราคา
	4.3 เสาเข็มไม้ Ø4" ยาว 3-4 ม.	127.00	ตัน	150.00	19,050.00	1.2764	191.46	24,315.42	สิบลราคา
	4.4 ค่าแรงตั้งนั่งร้านค้ำยัน	127.00	ตัน	100.00	12,700.00	1.2764	127.64	16,210.28	สิบลราคา
	ยอดยกไป				1,083,773.17			1,383,328.07	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,083,773.17			1,383,328.07	
4.5	ยามขดตย	5.00	ลิตร	80.00	400.00	1.2764	102.11	510.56	สืบราคา
4.6	กระดางขานอ้อยขุบน้ำมันดิบ	4.00	แค้น	880.00	3,520.00	1.2764	1,123.23	4,492.93	สืบราคา
4.7	แผ่นยางขนาด 150*10 มม.	41.00	ม.	280.00	11,480.00	1.2764	357.39	14,653.07	สืบราคา
5	งานสีสะพาน	40.00	ตร.ม.	82.13	3,285.20	1.2764	104.83	4,193.23	สืบราคา
6	ป้ายชื่อสะพาน (หินแกรนิต)	2.00	ป้าย	4,000.00	8,000.00	1.2764	5,105.60	10,211.20	สืบราคา
7	ท่อระบายน้ำ PVC ๑2 นิ้ว	12.00	ท่อน	271.03	3,252.36	1.2764	345.94	4,151.31	สืบราคา
8	งานถมคอกสะพานคอคัดแน่น(หินคลุก)	36.00	ลบ.ม.	673.50	24,246.00	1.2764	859.66	30,947.59	พาณิชย์จังหวัด
9	งานลูกรังเสริมผิวจราจรระดับแน่น กว้าง 6.00 ม. หนา 1.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร	650.00	ลบ.ม.	610.30	396,695.00	1.2764	778.99	506,341.50	พาณิชย์จังหวัด
10	ทดสอบ Boring test	1.00	งาน		15,000.00			15,000.00	สืบราคา
					1,549,651.73		รวม	1,973,829.47	
							คิดเป็นเงิน	1,973,800.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

= 1,534,651.73
= 1.2764


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงาน
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง

ลงชื่อ 
(นายวิเศษ ทุมบุญ)

ลงชื่อ 
(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นางมณฑลสินทร์ คล้ายแก้ว)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง